

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 建設事業

河川路線名 国道140号

工事場所名 山梨県中央市浅利地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

管理者	事務局長	建設課長	課 員	担当者	設計者
工 事 名	国道140号交差点拡幅工事				
工 事 場 所	山梨県中央市浅利地内				
河川名、路線名等	国道 1 4 0 号				
事 業 名	建設事業				
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額			
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額			
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額			
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額			
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額			
最終請負工事費 計 算 式					

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	・ 国道140号交差点拡幅工事 舗装工 A=2,310m ² 、区画線工 L=1,281m、縁石工 L=715m、植栽工 N=1,031本、他 ・ 法定外公共物の用途廃止に伴う付替工事（a水路） 側溝工（自由勾配側溝）L=355m、他				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(A4) 山梨西部広域環境組合				
課 名	(A4) 建設課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
		1 式			
道路土工					
		1 式			
掘削工					
		1 式			
掘削					
	350	m 3			第0001号工種明細書
路体盛土工					
		1 式			
路体（築堤）盛土					
	220	m 3			第0002号工種明細書
路床盛土工					
		1 式			
路床盛土					
	600	m 3			第0003号工種明細書
土砂等運搬【盛土材】					
	340	m 3			第0004号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
防護柵撤去工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵（横断・転落防止柵）撤去					
	74	m			第0005号工種明細書
作業土工					
		1 式			
床掘り					
	1	式			第0006号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0007号工種明細書
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し【無筋構造物】					
	380	m 3			第0008号工種明細書
コンクリート構造物取壊し【鉄筋構造物】					
	10	m 3			第0009号工種明細書
舗装版切断【As t=15cm以下】					
	4	m			第0010号工種明細書
舗装版切断【As t=15cmを超え30cm以下】					
	47	m			第0011号工種明細書
舗装版破砕【As t=15cm以下】					
	496	m 2			第0012号工種明細書
舗装版破砕【As t=15cmを超え30cm以下】					
	59	m 2			第0013号工種明細書
舗装版破砕【Co t=15cm以下】					
	143	m 2			第0014号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面切削【As t=6cm以下】					
	968	m 2			第0015号工種明細書
伐採工（植栽撤去工）					
		1 式			
中低木伐採・伐根					
	634	本			第0016号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
殻処分【無筋Co殻】					
	379	m 3			第0017号工種明細書
殻処分【鉄筋Co殻】					
	22	m 3			第0018号工種明細書
殻処分【AS殻】					
	75	m 3			第0019号工種明細書
殻処分【伐採木】					
	1	式			第0020号工種明細書
濁水運搬処理					
	1	式			第0021号工種明細書
舗装					
		1 式			
舗装工					
		1 式			
舗装準備工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正					
	870	m 2			第0022号工種明細書
アスファルト舗装工					
		1 式			
下層路盤（車道・路肩部）					
	870	m 2			第0023号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）					
	780	m 2			第0024号工種明細書
基層（車道・路肩部）					
	780	m 2			第0025号工種明細書
表層（車道・路肩部）					
	1,760	m 2			第0026号工種明細書
透水性舗装工					
		1 式			
フィルター層					
	550	m 2			第0027号工種明細書
下層路盤（歩道部）					
	550	m 2			第0028号工種明細書
表層					
	550	m 2			第0029号工種明細書
縁石工					
		1 式			
縁石工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導水ブロック【1型(一般部)】					
	217	m			第0030号工種明細書
導水ブロック【1型(曲線部)】					
	16	m			第0031号工種明細書
導水ブロック【2型(ます部)】					
	19	箇所			第0032号工種明細書
歩車道境界ブロック【1型】					
	235	m			第0033号工種明細書
歩車道境界ブロック【2型】					
	6	m			第0034号工種明細書
歩車道境界ブロック【3型】					
	1	m			第0035号工種明細書
歩車道境界ブロック【4型】					
	5	m			第0036号工種明細書
歩車道境界ブロック【5型】					
	4	m			第0037号工種明細書
歩車道境界ブロック【6型】					
	1	m			第0038号工種明細書
歩車道境界ブロック【7型】					
	1	m			第0039号工種明細書
地先境界ブロック					
	229	m			第0040号工種明細書
区画線工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					
		1 式			
溶融式区画線【中心線】					
	240	m			第0041号工種明細書
溶融式区画線【中心線】					
	260	m			第0042号工種明細書
溶融式区画線【中心線】					
	15	m			第0043号工種明細書
溶融式区画線【外側線】					
	530	m			第0044号工種明細書
溶融式区画線【外側線】					
	20	m			第0045号工種明細書
溶融式区画線【ゼブラ斜線】					
	150	m			第0046号工種明細書
溶融式区画線【停止線】					
	3	m			第0047号工種明細書
溶融式区画線【矢印・記号・文字】					
	63	m			第0048号工種明細書
道路植栽工					
		1 式			
道路植栽工					
		1 式			
植樹帯盛土					
	42	m 3			第0049号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬【表土】					
	42	m 3			第0050号工種明細書
植樹					
	1,031	本			第0051号工種明細書
道路標識設置工					
		1 式			
道路標識移設工					
		1 式			
警戒標識（路側式）撤去					
	1	基			第0052号工種明細書
警戒標識（路側式）設置					
	1	基			第0053号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0054号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
		1 式			
道路土工					
		1 式			
路体盛土工					
		1 式			
路体（築堤）盛土					
	30	m 3			第0055号工種明細書
路体（築堤）盛土					
	590	m 3			第0056号工種明細書
土砂等運搬【盛土材】					
	60	m 3			第0057号工種明細書
路床盛土工					
		1 式			
路床盛土					
	70	m 3			第0058号工種明細書
カルバート工					
		1 式			
プレキャストカルバート工					
		1 式			
プレキャストボックス【600×600】					
	30	m			第0059号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工					
		1 式			
作業土工					
		1 式			
床掘り					
	1	式			第0060号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0061号工種明細書
基面整正					
	1	式			第0062号工種明細書
側溝工					
		1 式			
自由勾配側溝【300×700】					
	128	m			第0063号工種明細書
自由勾配側溝【600×900】					
	26	m			第0064号工種明細書
自由勾配側溝【600×1000】					
	14	m			第0065号工種明細書
自由勾配側溝【600×1100】					
	13	m			第0066号工種明細書
自由勾配側溝【600×1200】					
	38	m			第0067号工種明細書
自由勾配側溝【600×1300】					
	18	m			第0068号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝【600×1400】					
	2	m			第0069号工種明細書
自由勾配側溝【800×1200】					
	16	m			第0070号工種明細書
自由勾配側溝【800×1300】					
	24	m			第0071号工種明細書
自由勾配側溝【800×1400】					
	18	m			第0072号工種明細書
自由勾配側溝【800×1500】					
	2	m			第0073号工種明細書
自由勾配側溝【900×1400】					
	16	m			第0074号工種明細書
自由勾配側溝【900×1500】					
	16	m			第0075号工種明細書
自由勾配側溝【900×1600】					
	14	m			第0076号工種明細書
自由勾配側溝【900×1700】					
	8	m			第0077号工種明細書
自由勾配側溝【900×1700】土留型					
	2	m			第0078号工種明細書
集水桝・マンホール工					
		1 式			
現場打ち集水桝【900×1000×1600】					
	1	箇所			第0079号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝【1100×1100×2000】					
	1	箇所			第0080号工種明細書
プレキャスト集水桝【600×600×1200】					
	1	箇所			第0081号工種明細書
プレキャスト集水桝【600×600×1400】					
	2	箇所			第0082号工種明細書
プレキャスト集水桝【800×800×1500】					
	1	箇所			第0083号工種明細書
プレキャスト集水桝【1000×1000×2000】					
	1	箇所			第0084号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
作業土工					
		1 式			
床掘り					
	1	式			第0085号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0086号工種明細書
構造物取壊し工					
		1 式			
コンクリート構造物取壊し【無筋構造物】					
	28	m 3			第0087号工種明細書
コンクリート構造物取壊し【鉄筋構造物】					
	11	m 3			第0088号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断【Co t=15cm以下】					
	2	m			第0089号工種明細書
舗装版破碎【Co t=15cm以下】					
	25	m 2			第0090号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			
殻処分【無筋Co殻】					
	28	m 3			第0091号工種明細書
殻処分【鉄筋Co殻】					
	13	m 3			第0092号工種明細書
濁水運搬処理					
	1	式			第0093号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額					
		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 Y0H1Y200A00						第0001号工種明細書
	掘削 土砂 オープンカット	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
	計	1	m 3			
*****						*****
路体（築堤）盛土 Y0H1Y256A06						第0002号工種明細書
	路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満	1	m 3			第0 -0002号施工単価表
	計	1	m 3			
*****						*****
路床盛土 Y0H1Y257A07						第0003号工種明細書
	路床盛土 2.5m以上4.0m未満	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
	計	1	m 3			
*****						*****
土砂等運搬【盛土材】 Y0H1Y257A01						第0004号工種明細書
	積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 -0004号施工単価表
	土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 -0005号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			

防護柵（横断・転落防止柵）撤去						第0005号工種明細書
Y0H092HG50B						
転落防止柵撤去工[市場単価] パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔 2 m						
計		1	m			第0 -0006号施工単価表
		1	m			

床掘り						第0006号工種明細書
Y0H2622A002						
床掘り 土砂 標準						
計		330	m 3			第0 -0007号施工単価表
		1	式			

埋戻し						第0007号工種明細書
Y0H2622A003						
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						
計		100	m 3			第0 -0008号施工単価表
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し【無筋構造物】 Y0H0921D43Y					第0008号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3			第0 -0009号施工単価表
計	1	m 3			

コンクリート構造物取壊し【鉄筋構造物】 Y0H0921D43Y					第0009号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3			第0 -0010号施工単価表
計	1	m 3			

舗装版切断【As t=15cm以下】 Y0H0921D46E					第0010号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0011号施工単価表
計	1	m			

舗装版切断【As t=15cmを超え30cm以下】 Y0H0921D46E					第0011号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			第0 -0012号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎【As t=15cm以下】 Y0H0921DA6G					第0012号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 -0013号施工単価表
計	1	m 2			

舗装版破碎【As t=15cmを超え30cm以下】 Y0H0921DA6G					第0013号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 -0014号施工単価表
計	1	m 2			

舗装版破碎【Co t=15cm以下】 Y0H0921DA6G					第0014号工種明細書
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 -0015号施工単価表
計	1	m 2			

路面切削【As t=6cm以下】 Y070Y23H484					第0015号工種明細書
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業なし	1	m 2			第0 -0016号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中低木伐採・伐根 Y08020184					第0016号工種明細書
中低木伐採 チェーンソー伐採	1	本			第0 -0017号施工単価表
中低木伐根 機械抜根	1	本			第0 -0019号施工単価表
計	1	本			
*****					*****
殻処分【無筋Co殻】 Y0H092H0A0L					第0017号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0021号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻処分【鉄筋Co殻】 Y0H092H0A0L					第0018号工種明細書
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0022号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分【As殻】 Y0H092H0A0L					第0019号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	1	m 3			第0 -0023号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻処分【伐採木】 Y0H092H0A0L					第0020号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0024号施工単価表
処分費 伐採木処分費(縮減(焼却)費)	0.188	t			
計	1	式			
*****					*****
濁水運搬処理 Y0H092H0A0L					第0021号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0026号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水(アスファルト舗装切断)	0.2	m 3			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 Y0124211437					第0022号工種明細書
不陸整正 補足材料なし	1	m 2			第0 -0027号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
下層路盤（車道・路肩部） Y0124212A1J					第0023号工種明細書
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	1	m 2			第0 -0028号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
上層路盤（車道・路肩部） Y0124212A1L					第0024号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm	1	m 2			第0 -0029号施工単価表
上層路盤（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下	1	m 2			第0 -0030号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
基層（車道・路肩部） Y0124212A1N					第0025号工種明細書
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm	1	m 2			第0 -0031号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計		1	m 2			

表層（車道・路肩部） Y0124212A1S						第0026号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm		1	m 2			第0 - 0032号施工単価表
計		1	m 2			

フィルター層 Y012425Y5N5						第0027号工種明細書
フィルター層 40mm以上60mm未満		1	m 2			第0 - 0033号施工単価表
計		1	m 2			

下層路盤（歩道部） Y012425YA1K						第0028号工種明細書
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工		1	m 2			第0 - 0034号施工単価表
計		1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層 Y012425Y618						第0029号工種明細書
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 平均仕上り厚30mm						第0-0035号施工単価表
	1	m ²				
計						
	1	m ²				

導水ブロック【1型(一般部)】 Y013120143N						第0030号工種明細書
導水ブロック(縁石分離型Φ150) 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) 一般部						第0-0036号施工単価表
	1	m				
計						
	1	m				

導水ブロック【1型(曲線部)】 Y013120143N						第0031号工種明細書
導水ブロック(縁石分離型Φ150) 設置 各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満) 曲線部						第0-0037号施工単価表
	1	m				
計						
	1	m				

導水ブロック【2型(ます部)】 Y013120143N						第0032号工種明細書
導水ブロック(縁石分離型Φ150・集水枥) 据付 600kgを超え800kg以下						第0-0038号施工単価表
	1	基				
プレキャスト集水枥(材料費)						第0-0039号施工単価表
	1	基				

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.009	m ³			第0 - 0040号施工単価表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満	2	孔			第0 - 0041号施工単価表
排水管（硬質ポリ塩化ビニル管） VPΦ150mm	2.35	m			
材料費（モルタル1：3）	0.001	m ³			第0 - 0042号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
歩車道境界ブロック【1型】 Y0I3120143N					第0033号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	1	m			第0 - 0043号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
歩車道境界ブロック【2型】 Y0I3120143N					第0034号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	1	m			第0 - 0044号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック【3型】 Y013120143N					第0035号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	1	m			第0 - 0045号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
歩車道境界ブロック【4型】 Y013120143N					第0036号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	1	m			第0 - 0046号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
歩車道境界ブロック【5型】 Y013120143N					第0037号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	1	m			第0 - 0044号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
歩車道境界ブロック【6型】 Y013120143N					第0038号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	1	m			第0 - 0047号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック【7型】 Y013120143N					第0039号工種明細書
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	1	m			第0 - 0048号施工単価表
計	1	m			

地先境界ブロック Y013120143O					第0040号工種明細書
地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)	1	m			第0 - 0049号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【中心線】 Y013320043T					第0041号工種明細書
区画線設置【実線・15cm・白色】 溶融式(手動) 実線 15 c m	1	m			第0 - 0050号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【中心線】 Y013320043T					第0042号工種明細書
区画線設置【実線・15cm・黄色】 溶融式(手動) 実線 15 c m	1	m			第0 - 0051号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線【中心線】 Y013320043T					第0043号工種明細書
区画線設置【破線・15cm・白色】 溶融式（手動） 破線 15 c m	1	m			第0 - 0052号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【外側線】 Y013320043T					第0044号工種明細書
区画線設置【実線・15cm・白色】 溶融式（手動） 実線 15 c m	1	m			第0 - 0050号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【外側線】 Y013320043T					第0045号工種明細書
区画線設置【破線・15cm・白色】 溶融式（手動） 破線 15 c m	1	m			第0 - 0052号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線【ゼブラ斜線】 Y013320043T					第0046号工種明細書
区画線設置【ゼブラ・45cm・白色】 溶融式（手動） ゼブラ 45 c m	1	m			第0 - 0053号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線【停止線】 Y013320043T					第0047号工種明細書
区画線設置【ゼブラ・45cm・白色】 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	1	m			第0 - 0053号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
溶融式区画線【矢印・記号・文字】 Y013320043T					第0048号工種明細書
区画線設置【矢印・15cm換算・白色】 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算	1	m			第0 - 0054号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
植樹帯盛土 Y01342005SL					第0049号工種明細書
路体（築堤）盛土 2.5m未満	1	m 3			第0 - 0055号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
土砂等運搬【表土】 Y0H1Y257A01					第0050号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 - 0004号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 - 0005号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			

植樹 Y01342005SJ						第0051号工種明細書
道路植栽(植樹)[市場単価] 低木 樹高 60cm未満 キンメツゲ(常緑樹)		1	本			第0 - 0056号施工単価表
計						
		1	本			

警戒標識（路側式）撤去 Y0013201550						第0052号工種明細書
標識柱・基礎撤去(路側式)[市場単価] 単柱式（基礎含む）		1	基			第0 - 0057号施工単価表
標識板撤去(案内標識以外)[市場単価] 警戒・規制・指示・路線番号標識		1	基			第0 - 0058号施工単価表
計						
		1	基			

警戒標識（路側式）設置 Y0013201550						第0053号工種明細書
道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 単柱式 φ 76.3 地下亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）		1	基			第0 - 0059号施工単価表
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) [市場単価]		1	基			第0 - 0060号施工単価表
計						
		1	基			

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 Y9I36221001					第0054号工種明細書
交通誘導警備員 A		人・日			第0 -0061号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
路体（築堤）盛土 Y0H1Y256A06					第0055号工種明細書
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満	1	m 3			第0 -0002号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
路体（築堤）盛土 Y0H1Y256A06					第0056号工種明細書
路体（築堤）盛土 2.5m未満	1	m 3			第0 -0055号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
土砂等運搬【盛土材】 Y0H1Y256A01					第0057号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1	m 3			第0 -0004号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	1	m 3			第0 -0005号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			

路床盛土						第0058号工種明細書
Y0H1Y257A07						
路床盛土						
2.5m以上4.0m未満						
計		1	m 3			第0 -0003号施工単価表
		1	m 3			

プレキャストボックス【600×600】						第0059号工種明細書
Y0H2025G674						
ボックスカルバート						
据付						
2.0m/個						
計		1	m			第0 -0062号施工単価表
		1	m			

床掘り						第0060号工種明細書
Y0H2520040R						
床掘り						
土砂						
標準						
計		340	m 3			第0 -0007号施工単価表
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し Y0H252005F2					第0061号工種明細書
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	260	m 3			第0 - 0008号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
基面整正 Y0H25200B09					第0062号工種明細書
基面整正	379	m 2			第0 - 0063号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
自由勾配側溝【300×700】 Y0H2520143I					第0063号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*700*2000 基礎碎石施工あり	1	m			第0 - 0064号施工単価表
蓋版[標準単価]【ゲレーチング 蓋】	0.2	枚			第0 - 0065号施工単価表
蓋版[標準単価]【コンクリート蓋】	0.8	枚			第0 - 0066号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝【600×900】 Y0H2520143I					第0064号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 600*900*2000 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0067号施工単価表
蓋版[標準単価]【グレーチング 蓋】	0.2	枚			第0 -0068号施工単価表
蓋版[標準単価]【コンクリート蓋】	0.8	枚			第0 -0069号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝【600×1000】 Y0H2520143I					第0065号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 600*1000*2000 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0070号施工単価表
蓋版[標準単価]【グレーチング 蓋】	0.2	枚			第0 -0068号施工単価表
蓋版[標準単価]【コンクリート蓋】	0.8	枚			第0 -0069号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝【600×1100】 Y0H2520143I					第0066号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 各種 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0071号施工単価表
蓋版[標準単価]【グレーチング 蓋】	0.2	枚			第0 -0068号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 [標準単価] 【コンクリート蓋】					
	0.8	枚			第0 - 0069号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝【600×1200】 Y0H2520143I					第0067号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 600*1200*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 - 0072号施工単価表
蓋版 [標準単価] 【グレーチング 蓋】					
	0.2	枚			第0 - 0068号施工単価表
蓋版 [標準単価] 【コンクリート蓋】					
	0.8	枚			第0 - 0069号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝【600×1300】 Y0H2520143I					第0068号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 各種 基礎砕石施工あり	1	m			第0 - 0073号施工単価表
蓋版 [標準単価] 【グレーチング 蓋】					
	0.2	枚			第0 - 0068号施工単価表
蓋版 [標準単価] 【コンクリート蓋】					
	0.8	枚			第0 - 0069号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0035

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝【600×1400】 Y0H2520143I					第0069号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 各種 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0074号施工単価表
蓋版[標準単価]【グレーチング 蓋】	0.2	枚			第0 -0068号施工単価表
蓋版[標準単価]【コンクリート蓋】	0.8	枚			第0 -0069号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝【800×1200】 Y0H2520143I					第0070号工種明細書
自由勾配側溝[標準単価]【グレーチング 蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.2	m			第0 -0075号施工単価表
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.8	m			第0 -0076号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【主鉄筋】 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.006	t			第0 -0077号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【配力筋】 SD345 D10 構造物種別による補正なし	0.003	t			第0 -0078号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝【800×1300】 Y0H2520143I					第0071号工種明細書
自由勾配側溝[標準単価]【グレーチング 蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.2	m			第0 -0079号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0036

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.8	m			第0 -0080号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【主鉄筋】 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.006	t			第0 -0077号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【配力筋】 SD345 D10 構造物種別による補正なし	0.003	t			第0 -0078号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝【800×1400】 Y0H2520143I					第0072号工種明細書
自由勾配側溝[標準単価]【ゲレチング蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.2	m			第0 -0081号施工単価表
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.8	m			第0 -0082号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【主鉄筋】 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.006	t			第0 -0077号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【配力筋】 SD345 D10 構造物種別による補正なし	0.003	t			第0 -0078号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝【800×1500】 Y0H2520143I					第0073号工種明細書
自由勾配側溝[標準単価]【ゲレチング蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.2	m			第0 -0083号施工単価表
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.8	m			第0 -0084号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価]【主鉄筋】 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.006	t			第0 -0077号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【配力筋】 SD345 D10 構造物種別による補正なし	0.003	t			第0 -0078号施工単価表
計	1	m			

自由勾配側溝【900×1400】 YOH2520143I					第0074号工種明細書
自由勾配側溝[標準単価]【ゲレチング 蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.2	m			第0 -0085号施工単価表
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.8	m			第0 -0086号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【主鉄筋】 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.006	t			第0 -0077号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【配力筋】 SD345 D10 構造物種別による補正なし	0.003	t			第0 -0078号施工単価表
計	1	m			

自由勾配側溝【900×1500】 YOH2520143I					第0075号工種明細書
自由勾配側溝[標準単価]【ゲレチング 蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.2	m			第0 -0087号施工単価表
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.8	m			第0 -0088号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【主鉄筋】 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.006	t			第0 -0077号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0038

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価]【配力筋】 SD345 D10 構造物種別による補正なし	0.003	t			第0 -0078号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝【900×1600】 Y0H2520143I					第0076号工種明細書
自由勾配側溝[標準単価]【ゲレチング 蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.2	m			第0 -0089号施工単価表
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.8	m			第0 -0090号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【主鉄筋】 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.006	t			第0 -0077号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【配力筋】 SD345 D10 構造物種別による補正なし	0.003	t			第0 -0078号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
自由勾配側溝【900×1700】 Y0H2520143I					第0077号工種明細書
自由勾配側溝[標準単価]【ゲレチング 蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.2	m			第0 -0091号施工単価表
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり	0.8	m			第0 -0092号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【主鉄筋】 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.006	t			第0 -0077号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【配力筋】 SD345 D10 構造物種別による補正なし	0.003	t			第0 -0078号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0039

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m			

自由勾配側溝【900×1700】土留型						第0078号工種明細書
Y0H2520143I						
自由勾配側溝[標準単価]【グレーチング 蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり		0.2	m			第0 -0093号施工単価表
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 各種 基礎碎石施工あり		0.8	m			第0 -0094号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【主鉄筋】 SD345 D13 構造物種別による補正なし		0.009	t			第0 -0077号施工単価表
鉄筋工[市場単価]【配力筋】 SD345 D10 構造物種別による補正なし		0.004	t			第0 -0078号施工単価表
計						
		1	m			

現場打ち集水桝【900×1000×1600】						第0079号工種明細書
Y0H25203B1R						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-25(20)BB 高炉 1.44m3を超え1.52m3以下		1	箇所			第0 -0095号施工単価表
鉄筋工[市場単価] SD345 D13 構造物種別による補正なし		0.062	t			第0 -0096号施工単価表
蓋版[標準単価]【グレーチング 蓋 + 受枠】		1	枚			第0 -0097号施工単価表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満		6	孔			第0 -0098号施工単価表
足掛け金物 G30SW-RF（後付け用）W = 300		3	個			

工 種 明 細 書

頁0-0040

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	箇所			

現場打ち集水桧【1100×1100×2000】						第0080号工種明細書
Y0H25203B1R						
現場打ち集水桧・街渠桧（本体） 18-8-25(20)BB 高炉 2.11m3を超え2.23m3以下		1	箇所			第0 -0099号施工単価表
鉄筋工[市場単価] SD345 D13 構造物種別による補正なし		0.090	t			第0 -0096号施工単価表
蓋版[標準単価]【グレーチング蓋+受枠】		1	枚			第0 -0100号施工単価表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満		10	孔			第0 -0098号施工単価表
足掛け金物 G30SW-RF（後付け用）W=300		5	個			
計						
		1	箇所			

プレキャスト集水桧【600×600×1200】						第0081号工種明細書
Y0H252035NJ						
プレキャスト集水桧 据付 600kgを超え800kg以下		1	基			第0 -0101号施工単価表
プレキャスト集水桧（材料費） 600×600×1200 グレーチング付き（T-2 / 普通目）		1	基			第0 -0102号施工単価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設		0.09	m 3			第0 -0103号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0.37	m 2			第0 -0104号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0041

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パ ック材(クレン機能付)打設	0.06	m 3			第0 -0105号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
プレキャスト集水桝【600×600×1400】 Y0H252035NJ					第0082号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下	1	基			第0 -0106号施工単価表
プレキャスト集水桝(材料費) 600×600×1400 グレーチング付き(T-2/普通目)	1	基			第0 -0107号施工単価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パ ック材(クレン機能付)打設	0.09	m 3			第0 -0103号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.37	m 2			第0 -0104号施工単価表
底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パ ック材(クレン機能付)打設	0.03	m 3			第0 -0105号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
プレキャスト集水桝【800×800×1500】 Y0H252035NJ					第0083号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 1600kgを超え2200kg以下	1	基			第0 -0108号施工単価表
プレキャスト集水桝(材料費) 800×800×1500 グレーチング付き(T-2/普通目) ステップ付き(4箇所)	1	基			第0 -0109号施工単価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パ ック材(クレン機能付)打設	0.21	m 3			第0 -0103号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0042

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.71	m ²			第0 - 0104号施工単価表
底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バ ックホ(クレーン機能付)打設	0.06	m ³			第0 - 0105号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
プレキャスト集水桝【1000×1000×2000】 Y0H252035NJ					第0084号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 2200kgを超え2800kg以下	1	基			第0 - 0110号施工単価表
プレキャスト集水桝(材料費) 1000×1000×2000 グレーチング付き(T-2/普通目) ステップ付き(5箇所)	1	基			第0 - 0111号施工単価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バ ックホ(クレーン機能付)打設	0.29	m ³			第0 - 0103号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.84	m ²			第0 - 0104号施工単価表
底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バ ックホ(クレーン機能付)打設	0.44	m ³			第0 - 0105号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
床掘り Y0H2622A002					第0085号工種明細書
床掘り 土砂 標準	23	m ³			第0 - 0007号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0043

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し Y0H2622A003					第0086号工種明細書
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	23	m 3			第0 -0008号施工単価表
計	1	式			

コンクリート構造物取壊し【無筋構造物】 Y0H0921D43Y					第0087号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3			第0 -0009号施工単価表
計	1	m 3			

コンクリート構造物取壊し【鉄筋構造物】 Y0H0921D43Y					第0088号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3			第0 -0010号施工単価表
計	1	m 3			

舗装版切断【Co t=15cm以下】 Y0H0921DA6E					第0089号工種明細書
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0112号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0044

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎【Co t=15cm以下】 Y0H0921DA6G					第0090号工種明細書
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 -0015号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
殻処分【無筋Co殻】 Y0H092H0A0L					第0091号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0021号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
殻処分【鉄筋Co殻】 Y0H092H0A0L					第0092号工種明細書
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0022号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0045

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA101 掘削						単価表	第0 -0001号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 機械構成比： 労務構成比：		オープンカット	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次				バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次			MA234		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 土質 B 施工方法 C 押土の有無 D 障害の有無 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =1 =2 =1 =3 =1	土砂 オープンカット 押土なし 障害なし 5,000m3未満 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****							*****		
SZA113 路体（築堤）盛土						単価表	第0 -0002号施工単価 1 m 3 当り		
2.5m以上4.0m未満 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ048		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

備考

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 施工幅員	=2	2.5m以上4.0m未満			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
SZA117 2.5m以上4.0m未満 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0003号施工単価 1 m 3 当り
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		KQ870
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		KQ048
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
A 施工幅員		=2	2.5m以上4.0m未満						

SZA125									
土砂		土量50,000m3未満						第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス 2 0 1 4				バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス 2 0 1 4				MA19S	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土質		=1	土砂						
B 作業内容		=1	土量50,000m3未満						
C 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						

SZA105									
土砂等運搬								第0 -0005号施工単価 1 m 3 当り	
標準		バックホウ							
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手（一般）				運転手（一般）				RA075	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考				
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24				
積算単価				積算単価			EP001				
小計											
A 土砂等発生現場		=1	標準								
B 積込機種・規格		=1	バックホ								
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
D DID区間の有無		=1	DID区間なし								
E 運搬距離		=2	0.3km以下								
F 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ								

施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵撤去工[市場単価] SF286 パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔 2 m	100	m			第0 -0006号施工
横断・転落防止柵撤去コンクリート建込 手間のみ ビーム式・パネル式	100.000	m			RJ248
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 防護柵種別 B 施工区分 C 支柱間隔 D 時間的制約の有無 E 夜間作業の有無	=2 =6 =3 =1 =1	転落防止柵 パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔 2 m 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZ A161 土砂 機械構成比： 労務構成比： 標準 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：							第0 -0007号施工単価 1 m 3 当り
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ012
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 施工方法 C 土留方式の種類 D 障害の有無 E 豪雪割増		=1 =1 =1 =1 =1	土砂 標準 土留なし 障害なし 豪雪割増	工種条件と同じ			

SZ A181 最大埋戻幅1m未満 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：							第0 -0008号施工単価 1 m 3 当り
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 超低・排ガス 2 0 1 4				バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 超低・排ガス 2 0 1 4			MA23A
タンバ (ランマ) 賃料				タンバ (ランマ) 賃料			KQ632
普通作業員				普通作業員			RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005

当り

標準単価：

山梨西部広域環境組合

施 工 単 価 表

頁0-0053

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3			第0 -0009号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =2 =1 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3			第0 -0010号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			RRQ13
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=2 =1 =2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断				単価表			第0 -0011号施工単価		
アスファルト舗装版 機械構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 当り		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC448		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)			TSD05		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断						単価表	第0 -0012号施工単価 1 m 当り		
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cmを超え30cm以下 									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =2 =1 =1	アスファルト舗装版 15cmを超え80cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD311 舗装版破碎				単価表			第0 -0013号施工単価 1 m 2 当り		
アスファルト舗装版 障害等なし 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリート圧砕装置 [大割機]				コンクリート圧砕装置 [大割機]			MC345		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B 障害等の有無 C 騒音振動対策 D 舗装版厚 F 積込作業の有無 G 豪雪割増		=1 =1 =2 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 障害等なし 騒音振動対策必要 15cm以下 積込作業あり 豪雪割増 工種条件と同じ						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
H 費用の内訳		=1	全ての費用				

SZD311 舗装版破碎				単価表			第0 -0014号施工単価
アスファルト舗装版 障害等なし							1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリート圧砕装置 [大割機]				コンクリート圧砕装置 [大割機]			MC345
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版				
B 障害等の有無		=1	障害等なし				
C 騒音振動対策		=2	騒音振動対策必要				
D 舗装版厚		=3	15cmを超え35cm以下				
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり				
G 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
H 費用の内訳		=1	全ての費用				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD311									
舗装版破碎				単価表			第0 -0015号施工単価		
コンクリート舗装版		障害等なし					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリート圧砕装置 [大割機]				コンクリート圧砕装置 [大割機]			MC345		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		≒2	コンクリート舗装版						
B 障害等の有無		≒1	障害等なし						
C 騒音振動対策		≒2	騒音振動対策必要						
D 舗装版厚		≒1	15cm以下						
F 積込作業の有無		≒1	積込作業あり						
G 豪雪割増		≒1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		≒1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	単価(東京地区)	備 考
SZD301 路面切削								単価表	第0 -0016号施工単価 1 m 2 当り
全面切削6cm以下(4000m2以下) 機械構成比： 労務構成比：		段差すりつけの撤去作業なし 材料構成比：				市場単価構成比：		標準単価：	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス 3 次				路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス 3 次				MC554	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]				路面清掃車 [ブラシ・四輪式]				MC492	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									

当り

標準単価：

山梨西部広域環境組合

施 工 単 価 表

頁0-0061

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中低木伐採 V1000 チェンソー伐採	10	本			第0 -0017号施工
造園工		人			RA020
普通作業員		人			RA010
チェンソー運転		日			V1020 第0-0018号施工単価表
計	10	本			
小計	1	本			

チェンソー運転 V1020	1	日			第0 -0018号施工
特殊作業員		人			RA005
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
チェンソー賃料 エンジン式 300～400mm		日			F1020
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中低木伐根 V1010 機械抜根	10	本			第0 -0019号施工
普通作業員		人			RA010
チェンソー運転		日			V1020 第0-0018号施工単価表
バックホウ運転 クローラ型・超小旋回 排出ガス対策型 2 次基準		時間			SX040 第0-0020号施工単価表
計	10	本			
小計	1	本			

バックホウ運転 SX040 クローラ型・超小旋回 排出ガス対策型 2 次基準	1	時間			第0 -0020号施工
バックホウ（クローラ型）[超小旋回] 排ガス 2 次		時間			MA219
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			

頁0-0063

頁0-0063

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA961	搬 送			搬 送			第0 -0021号施工単価 1 m 3 当り
コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込		材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 搬送発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ				

SZA961	搬 送			搬 送			第0 -0022号施工単価 1 m 3 当り
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込		材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=2 =1 =1 =1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

SZA961 殻運搬			単価表		第0 -0023号施工単価 1 m 3 当り
舗装版破碎 機械構成比：	機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=3 =2 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

頁0-0066

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0024号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0025号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=4.5 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0025号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

当り

山梨西部広域環境組合

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD001 不陸整正				単価表			第0 -0027号施工単価 1 m 2 当り		
補足材料なし 機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次				モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 次			MC219		
ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次				ロードローラ [マカダム] 排ガス 2 次 締固め幅2.1m			MC230		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ615		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 補足材料の有無 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1	補足材料なし 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZD005		下層路盤（車道・路肩部）		単価表				第0 -0028号施工単価	
全仕上り厚150mm		1層施工						1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次				MC219	
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次				ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次 締固め幅2.1m				MC230	
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料				KQ615	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生クラッシャーラン（40-0） RC - 40				クラッシャーラン C - 40				TCF04	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=150 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャー 豪雪割増 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		単価表		第0 -0029号施工単価			
機械構成比：		全仕上り厚 150 mm	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 次			MC219		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次				ロードローラ〔マカダム〕 排ガス 2 次 締固め幅2.1m			MC230		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ615		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
粒度調整碎石 (40-0) M - 4 0				再生粒度調整碎石 R M - 4 0			TCD20		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料 D 全仕上り厚(mm) E 施工区分 H 材料(粒度調整碎石) J アスファルト混合物小型車割増 L 豪雪割増 M 費用の内訳		=2 =150 =1 =6 =1 =1 =1	粒度調整石・路盤材 (各種) 全仕上り厚(mm) 1層施工 粒調碎石(40-0) 小型車割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD009		上層路盤 (車道・路肩部)		単価表		第0 -0030号施工単価 1 m 2 当り			
機械構成比：		1.4m以上3.0m以下	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：			
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ683		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ605		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手(特殊)				運転手(特殊)			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生瀝青安定処理路盤材				アスファルト混合物(安定処理材) アスファルト安定処理(4 0)			TG162		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 材料		=1	瀝青安定処理材						
B 平均幅員		=3	1.4m以上3.0m以下						
C 1層当り平均仕上り厚(mm)		=90	1層当り平均仕上り厚(mm)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
G 材料(瀝青安定処理材)		=11	再生瀝青安定処理路盤材						
I 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
J アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし	工種条件と同じ					
K アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
L 豪雪割増		=1	豪雪割増						
M 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****		*****	*****	*****		*****	*****		
SZD021		基層（車道・路肩部）			単価表			第0 -0031号施工単価	
1.4m以上3.0m以下		平均仕上り厚	5 0 mm				1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ683		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ605		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（ 2 0 ）				再生アスファルト混合物 粗粒度（ 2 0 ）			TG142		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用				アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			TG404		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=3	1.4m以上3.0m以下						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=12	再生粗粒度(20)						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD023		表層（車道・路肩部）		単価表		第0 -0032号施工単価			
3.0m超		平均仕上り厚 5 0 mm				1 m 2 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ615		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
アスファルト混合物 改質 型 密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）			T9A173		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用				アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用			TG404		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=1	タックコート						
E 材料		=7	密粒度(13)改質 型						
F 瀝青材料種類		=1	タックコート PK-4						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD045 40mm以上60mm未満 機械構成比： 労務構成比：							第0 -0033号施工単価 1 m 2 当り
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ048
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料				振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			KQ870
その他(機械)				その他(機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
フィルター材				再生砂			TCE60
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 平均厚さ	≒1	40mm以上60mm未満			

SZD006 下層路盤（歩道部）			単価表		第0 -0034号施工単価 1 m 2 当り
全仕上り厚 1 0 0 mm 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：	1層施工				
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料			小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		KQ052
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料			振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0			再生クラッシャーラン R C - 4 0		TCF04
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
							金額計上なし		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 費用の内訳		=100 =1 =4 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャー(40-0) 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD049		透水性アスファルト舗装		単価表		第0 -0035号施工単価			
1.4m以上2.4m未満		平均仕上り厚30mm				1 m2 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕 排ガス3次				アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕 排ガス3次			MC39D		
振動ローラ〔舗装〕〔搭乗・コンバインド〕 排ガス1次				振動ローラ〔舗装用〕〔搭乗・コンバインド〕 排ガス1次			MC264		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手〔特殊〕				運転手〔特殊〕			RA070		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
アスファルト混合物 開粒度 (1 3)				アスファルト混合物 開粒度 (1 3)			TG116		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員 B 1層当り平均仕上り厚(mm) C 材料 D アスファルト混合物小型車割増 E アスファルト混合物夜間割増 F 豪雪割増		=2 =30 =1 =1 =1 =1	1.4m以上2.4m未満 1層当り平均仕上り厚(mm) 開粒度アスファルト混合物(13)(2.05t/m3) 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ						
*****				*****			*****		
SZD241		導水ブロック (縁石分離型Φ150)				単価表		第0 -0036号施工単価	
設置		各種	(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)		一般部		1 m 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 クレーン付き				バックホウ [クローラ型・超小旋回型・クレーン付] 賃料 1.7t吊			KQ046		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
境界ブロック				歩車道境界ブロック C 180 / 210 × 300 × 600			TGG09		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B ブロック規格 C 基礎砕石の有無 D 均し基礎コンクリートの有無		=1 =7 =2 =2	設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) 基礎砕石なし 均し基礎コンクリートなし						
*****				*****			*****		
SZD241		導水ブロック (縁石分離型Φ150)				単価表		第0 -0037号施工単価	
設置		各種	(600超1000mm以下、50以上150kg未満)	曲線部				1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き				小型バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き 0.9t吊			KQ050		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
境界ブロック				歩車道境界ブロック C 180 / 210 × 300 × 600			TGG09		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B ブロック規格 C 基礎碎石の有無 D 均し基礎コンクリートの有無		=1 =6 =2 =2	設置 各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満) 基礎碎石なし 均し基礎コンクリートなし						
*****				*****			*****		
SZA601		導水ブロック（縁石分離型Φ150・集水枥） 単価表					第0 -0038号施工単価		
据付 機械構成比：		600kgを超え800kg以下 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 基 当り		
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料				バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			KQ020		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

前ページからの続き
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳	=1 =5 =1 =1	据付 600kgを超え800kg以下 基礎碎石あり 全ての費用			

SZA602	プレキャスト集水枥（材料費）			単価表	
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0039号施工単価 1 基 当り
集水枥			集水枥		TGN02
小計					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401							第0 -0040号施工単価		
無筋・鉄筋構造物		人力打設					1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物						
B 打設工法		=4	人力打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
G 現場内小運搬の有無		=2	現場内小運搬なし						
K コンクリート種別		=2	高炉						
L コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
P 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZA805				180mm以上200mm以下		50mm以上200mm未満	第0 -0041号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 孔 当り		
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型				電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型			MD049		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
発動発電機 [ガソリン発電機] 賃料			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		KQC10				
その他(機械)			その他(機械)		EK009				
特殊作業員			特殊作業員		RA005				
普通作業員			普通作業員		RA010				
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
ダイヤモンドビット 実外径 204.0mm			ダイヤモンドビット 2 0 4 mm		TSC16				
ガソリン レギュラー (スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32				
その他(材料)			その他(材料)		EZ009				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 削孔径 B 削孔深さ C 豪雪割増	=9 =1 =1	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満 豪雪割増	工種条件と同じ						

施 工 単 価 表

頁0-0085

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費（モルタル1：3） S0065	1	m 3			第0 -0042号施工
高炉B セメント 袋物（25 k g ）	0.530	t			TC124
コンクリート用骨材砂（砕砂）	1.050	m 3			TCC16
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A セメント材料	=2	高炉			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD241		歩車道境界ブロック		単価表		第0 -0043号施工単価			
設置		各種	(600mm以下、50kg以上100kg未満)	1		m 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き				小型バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き 0.9t吊				KQ050	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
境界ブロック				歩車道境界ブロック B 180 / 205 × 250 × 600				TGG09	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分		=1	設置						
B ブロック規格		=5	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)						
C 基礎砕石の有無		=2	基礎砕石なし						
D 均し基礎コンクリートの有無		=2	均し基礎コンクリートなし						

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD241		歩車道境界ブロック		単価表		第0 -0044号施工単価	
設置	各種	(600mm以下、50kg未満)	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1	m 当り
機械構成比：	労務構成比：						
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
特殊作業員				特殊作業員			RA005
その他(労務)				その他(労務)			ER009
境界ブロック				歩車道境界ブロック A 150 / 170 × 200 × 600			TGG09
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 作業区分	=1	設置					
B ブロック規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)					
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし					
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし					

SZD241		歩車道境界ブロック		単価表		第0 -0045号施工単価	
設置	各種	(600mm以下、50kg以上100kg未満)	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1	m 当り
機械構成比：	労務構成比：						
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き				小型バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き 0.9t吊			KQ050
特殊作業員				特殊作業員			RA005

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
境界ブロック				歩車道境界ブロック B 180 / 205 × 250 × 600			TGG09		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B ブロック規格 C 基礎砕石の有無 D 均し基礎コンクリートの有無		=1 =5 =2 =2	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎砕石なし 均し基礎コンクリートなし						
*****							*****		
SZD241		歩車道境界ブロック				単価表		第0 -0046号施工単価 1 m 当り	
設置 機械構成比：		各種(600mm以下、50kg未満) 労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
境界ブロック			歩車道境界ブロック A 150 / 170 × 200 × 600		TGG09				
積算単価			積算単価		EP001				
小計									
A 作業区分 B ブロック規格 C 基礎砕石の有無 D 均し基礎コンクリートの有無	=1 =4 =2 =2	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石なし 均し基礎コンクリートなし							

SZD241	歩車道境界ブロック			単価表			第0 -0047号施工単価 1 m 当り		
設置 機械構成比：	各種(600mm以下、50kg未満)	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：				
普通作業員			普通作業員		RA010				
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125				
特殊作業員			特殊作業員		RA005				
型わく工			型わく工		RA165				
その他(労務)			その他(労務)		ER009				
境界ブロック			歩車道境界ブロック A 150 / 170 × 200 × 600		TGG09				

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %				TC526	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分		=1	設置						
B ブロック規格		=4	各種(600mm以下、50kg未満)						
C 基礎碎石の有無		=2	基礎碎石なし						
D 均し基礎コンクリートの有無		=1	均し基礎コンクリートあり						
E 養生工の有無		=2	養生工あり						
G 均し基礎コンクリート種類		=2	高炉						
H 均し基礎コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						
*****				*****		*****		*****	
SZD241		歩車道境界ブロック				単価表		第0 -0048号施工単価	
設置		各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)						1 m 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き				小型バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き 0.9t吊				KQ050	
普通作業員				普通作業員				RA010	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
型わく工				型わく工				RA165	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
境界ブロック				歩車道境界ブロック B 180 / 205 × 250 × 600			TGG09		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60%			TC526		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分		=1	設置						
B ブロック規格		=5	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)						
C 基礎砕石の有無		=2	基礎砕石なし						
D 均し基礎コンクリートの有無		=1	均し基礎コンクリートあり						
E 養生工の有無		=2	養生工あり						
G 均し基礎コンクリート種類		=2	高炉						
H 均し基礎コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						

SZD245									
設置		C種(150 × 150 × 600)					第0 -0049号施工単価 1 m 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ012		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 規 格		構成比	単 価	代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
型わく工				型わく工			RA165		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
地先境界ブロックC 150*150*600				地先境界ブロック C 150×150×600			TGG26		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%			TC526		
再生クラッシャーラン(40-0) RC-40				再生クラッシャーラン RC-40			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分		=1	設置						
B ブロック規格		=3	C種(150×150×600)						
C 基礎砕石の有無		=1	基礎砕石あり						
D 均し基礎コンクリートの有無		=1	均し基礎コンクリートあり						
E 養生工の有無		=2	養生工あり						
F 基礎砕石規格		=4	再生クラッシャーラン(40-0)						
G 均し基礎コンクリート種類		=2	高炉						
H 均し基礎コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						

施 工 単 価 表

頁0-0093

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置【実線・15cm・白色】 SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0050号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0094

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置【実線・15cm・黄色】 SG301 溶融式（手動） 実線 15 cm	1,000	m			第0 -0051号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15 cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	570.000	k g			TF951
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	25.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =2 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15 cm ビーズ含有量15～18% 黄 鉛・フリー 塗布厚 1.5 mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g ） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g ） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0095

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置【破線・15cm・白色】 SG301 溶融式（手動） 破線 15 cm	1,000	m			第0 -0052号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 破線15 cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR025
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	25.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =5 =1 =1 =1	溶融式（手動） 破線 15 cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5 mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0096

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置【ゼブラ・45cm・白色】 SG301 溶融式（手動） ゼブラ 45cm	1,000	m			第0 -0053号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR067
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ 45cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0097

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置【矢印・15cm換算・白色】 SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算	1,000	m			第0 -0054号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間 手間のみ	1,200.000	m			RR073
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =13 =1 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA113				路体（築堤）盛土			単価表		
2.5m未満							第0 -0055号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り		
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料				振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料			KQ810		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工幅員		=1	2.5m未満						

施 工 単 価 表

頁0-0099

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽(植樹)[市場単価] SF347 低木 樹高 60cm未満 キンメツゲ(常緑樹)	100	本			第0 -0056号施工
道路植栽工 植樹工【手間のみ】低木 樹高 60cm未満	100.000	本			RFA02
樹木	100.000	本			TL001
土壌改良材	100.000	本			TL406
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	本			
小計	1	本			
A 施工区分 B 施工規模 C 時間的制約の有無 D 夜間作業の有無 E 施工場所区分	=1 =1 =1 =1 =1	低木 樹高 60cm未満 施工規模 低木 1000本以上 時間的制約なし 夜間作業(20時~6時)なし 供用区間 歩道			
F 植栽割増の有無(枯れ補償) G 樹木計上の有無 H 土壌改良材計上の有無 I 樹木単価(円/本) G=1時入力 J 土壌改良材単価(円/本) H=1時入力	=1 =1 =1 = =	植栽割増なし 樹木計上あり 土壌改良材計上あり 樹木単価(円/本) G=1時入力 土壌改良材単価(円/本) H=1時入力			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
標識柱・基礎撤去(路側式)[市場単価] SF529 単柱式(基礎含む)	1	基			第0 -0057号施工
道路標識撤去工 路側式標識柱・基礎 手間 単柱式 径60.5~径101.6	1.000	基			RGD02
諸雑費(まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0100

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	基			
A 施工区分 B 施工規模 C 時間的制約の有無 D 夜間作業の有無	=1 =3 =3 =1	単柱式（基礎含む） 施工規模 2基以下 条件不要 夜間作業（20時～6時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
標識板撤去(案内標識以外)[市場単価] SF537 警戒・規制・指示・路線番号標識	1	基			第0 -0058号施工
道路標識撤去工（添架式除く）標識板 手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			RGD42
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	基			
A 施工規模 B 時間的制約の有無 C 夜間作業の有無	=3 =3 =1	施工規模 2基以下 条件不要 夜間作業（20時～6時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
道路標識設置工 標識柱・基礎設置 路側式 SF501 単柱式 φ 76.3 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	1	基			第0 -0059号施工
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ+静電粉体塗装 径76.3	1.000	基			RGA12
諸雑費	1	式			#99
小計	1	基			

施 工 単 価 表

頁0-0101

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 施工区分 B 塗装区分 C 施工規模 D 時間的制約の有無 E 夜間作業の有無	=2 =2 =3 =3 =1	単柱式 φ 76 . 3 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) 施工規模 2 基以下 条件不要 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
F 曲げ支柱の有無 G 柱の材料費の計上	=1 =1	曲げ支柱なし 柱の材料費あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) SF513 [市場単価]	1	基			第0 -0060号施工
道路標識設置工 標識板 【手間のみ】 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			RGB52
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	基			
A 材料費計上有無 B 施工規模 C 時間的制約の有無 D 夜間作業の有無	=2 =3 =3 =1	材料費計上なし 施工規模 2 基以下 条件不要 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 A SA063	1	人・日			第0 -0061号施工
交通誘導警備員 A		人			RA226
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	人・日			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA585		ボックスカルバート		単価表		第0 -0062号施工単価			
据付		2.0m/個		1		m 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ラフレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料				ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料				KQ430	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ボックスカルバート				R Cボックスカルバート B 6 0 0 × H 6 0 0 × L 2 0 0 0				TH201	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分		=1	据付						
B 製品長		=3	2.0m/個						
C 内空幅・内空高(m)		=1	0 < B 1.25 0 < H 1.25						
D 基礎材種別		=1	基礎碎石+均しコンクリート						
E PC鋼材による縦締め		=1	PC鋼材による縦締めなし						
F ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		=0	ラフレンクレーン賃料補正係数(標準=省略)						
G 費用の内訳		=1	全ての費用						

山梨西部広域環境組合

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0105

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*700*2000 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0064号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*700*2000	5.000	個			T9B185
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.562	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.756	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.170	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=5 =1 =3 =1 =0.53	300*700*2000 1 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.63 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.16 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0106

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 [標準単価] 【グレーチング 蓋】 S6617	100	枚			第0 -0065号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝用グレーチング 0.5m300用 300用 400×495×50+40+5(参考形状) (コム付 編目普通)	100.000	枚			T9B281
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =8 =31 =1 =3	据付け 勾配可変用グレーチング 0.5m物 T-25 (コム付 編目普通)300用 400*495*50+40+5 40kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版 [標準単価] 【コンクリート蓋】 S6617	100	枚			第0 -0066号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝蓋(縦断用・車道用)(T-25)300用 (400*95*500)	100.000	枚			T9B211
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0107

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =11 =47 =2 =3	据付け 勾配可変側溝蓋車道用 300用 40を超え170kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価（円/枚）	=2 =	無し 蓋版標準単価（円/枚）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]					第0 -0067号施工
SG325 600*900*2000 基礎砕石施工あり	10	m			
排水構造物工 自由勾配側溝（L2000） 1000超2000kg以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC97
勾配可変側溝（縦断用）（T-25）600*900*2000	5.000	個			T9B204
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.901	m ³			TC526
再生クラッシャーラン（40-0） RC - 40	1.140	m ³			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.562	m ³			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			

施 工 単 価 表

頁0-0108

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=24 =2 =3 =1 =0.85	600*900*2000 1 0 0 0 を 超 え 2 0 0 0 k g / 個 以 下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.95 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.53 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) な し 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版 [標準単価] 【グレーチング 蓋】 S6617	100	枚			第0 -0068号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝用グレーチング 0.5m600用 600用 700×495×100+35+5(参考形状) (ゴム付 編目普通)	100.000	枚			T9B284
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =8 =34 =1 =3	据付け 勾配可変用グレーチング 0.5m物 T-25 (ゴム付 編目普通) 600用 700*495*100+35+5 40kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円 / 枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円 / 枚)			

施 工 単 価 表

頁0-0109

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 [標準単価] 【コンクリート蓋】 S6617	100	枚			第0 -0069号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝蓋(縦断用・車道用)(T-25)600用 (700*140*500)	100.000	枚			T9B214
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =11 =50 =2 =3	据付け 勾配可変側溝蓋車道用 600用 40を超え170kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 600*1000*2000 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0070号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC97
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)600*1000*2000	5.000	個			T9B205
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.933	m 3			TC526

施 工 単 価 表

頁0-0110

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.176	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.763	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=25 =2 =3 =1 =0.88	600*1000*2000 1 0 0 0 を 超 え 2 0 0 0 k g / 個 以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.98 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.72 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0071号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC97
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.933	m 3			TC526

施 工 単 価 表

頁0-0111

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.176	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.509	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =2 =3 =1 =0.88	各種 1 0 0 0 を超え 2 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.98 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.48 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 600*1200*2000 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0072号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC97
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)600*1200*2000	5.000	個			T9B206
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.933	m 3			TC526

施 工 単 価 表

頁0-0112

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.176	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.731	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=26 =2 =3 =1 =0.88	600*1200*2000 1 0 0 0 を 超 え 2 0 0 0 k g / 個 以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.98 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.69 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0073号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC97
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.954	m 3			TC526

施 工 単 価 表

頁0-0113

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.200	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.678	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =2 =3 =1 =0.9	各種 1 0 0 0 を超え 2 0 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.64 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] SG325 各種 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0074号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC97
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.954	m 3			TC526

施 工 単 価 表

頁0-0114

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.200	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.975	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =2 =3 =1 =0.9	各種 1 0 0 0 を 超 え 2 0 0 0 k g / 個 以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.92 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
自由勾配側溝[標準単価]【グレーチング 蓋付き】 SG325 各種 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0075号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	1.972	m 3			TC526

施 工 単 価 表

頁0-0115

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.728	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.636	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =1.86	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.44 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.6 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 SG325 各種 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0076号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	1.972	m 3			TC526

施 工 単 価 表

頁0-0116

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.728	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.636	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =1.86	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.44 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎砕石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.6 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価]【主鉄筋】 SF201 S D 3 4 5 D 1 3 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0077号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			TA204
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0117

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =2 =1 =1 =1	S D 3 4 5 D 1 3 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=2 =3 =1 =1	施工規模 1 0 t 未満 条件不要 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価]【配力筋】 SF201 S D 3 4 5 D 1 0 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0078号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 0	1.030	t			TA202
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =1 =1 =1 =1	S D 3 4 5 D 1 0 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=2 =3 =1 =1	施工規模 1 0 t 未満 条件不要 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			

施 工 単 価 表

頁0-0118

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【グレーチング蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0079号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	1.972	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.728	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.996	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =1.86	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.44 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.94 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0119

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0080号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	1.972	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.728	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.996	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =1.86	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.44 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.94 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0120

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【グレーチング蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0081号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	1.972	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.728	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.933	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =1.86	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.44 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.88 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0121

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】					第0 -0082号施工
SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	1.972	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.728	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.933	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =1.86	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.44 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.88 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0122

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【グレーチング蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0083号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	1.972	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.728	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	1.293	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =1.86	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.44 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=1.22 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0123

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0084号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	1.972	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.728	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	1.293	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =1.86	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.44 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=1.22 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0124

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【グレーチング蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0085号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.848	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.986	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.01	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.54 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.93 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0125

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0086号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.848	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.986	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.01	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.54 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.93 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0126

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【グレーチング蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0087号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.848	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	1.039	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.01	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.54 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.98 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0127

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0088号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.848	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	1.039	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.01	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.54 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.98 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0128

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【グレーチング蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0089号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.848	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	1.060	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.01	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個 以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.54 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=1 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0129

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0090号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.848	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	1.060	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.01	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.54 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=1 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0130

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【グレーチング蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0091号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.848	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	1.208	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.01	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.54 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=1.14 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0131

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0092号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	2.131	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	1.848	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	1.208	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.01	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =1.54 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=1.14 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0132

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【グレーチング蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0093号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	3.010	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	2.508	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.837	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.84	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個 以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =2.09 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.79 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

頁0-0133

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝[標準単価]【標準蓋付き】 SG325 各種 基礎碎石施工あり	10	m			第0 -0094号施工
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 2 0 0 0 超 2 9 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRD03
側溝	5.000	個			T0600240010
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	3.010	m 3			TC526
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	2.508	m 3			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.837	m 3			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)	=54 =3 =3 =1 =2.84	各種 2 0 0 0 を超え 2 9 0 0 k g / 個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =2.09 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無 P 自由勾配側溝単価 (円 / 個)	=0.79 =1 =1 =	底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 時間的制約なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個)			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA633							第0 -0095号施工単価 1箇所 当り
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)						単価表	
18-8-25(20)BB 高炉 機械構成比：		1.44m3を超え	1.52m3以下 材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ024
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ012
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009
型わく工				型わく工			RA165
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
特殊作業員				特殊作業員			RA005
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 6 0 %			TC526
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001

当り

標準単価：

山梨西部広域環境組合

施 工 単 価 表

頁0-0136

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 S D 3 4 5 D 1 3 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0096号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			TA204
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =2 =1 =1 =1	S D 3 4 5 D 1 3 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=1 =1 =1 =1	施工規模 10 t 以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 太径鉄筋の割合 10 %未満			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
蓋版[標準単価]【グレーチング蓋+受枠】 S6617	100	枚			第0 -0097号施工
蓋版(据付)[設計単価](手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	枚			

施 工 单 价 表

頁0-0137

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZ A801									
30mm以上200mm未満							第0 -0098号施工単価		
機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 削 孔 当り		
発動発電機 [ガソリン発電機] 賃料				発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料			KQC05		
電動ハンマドリル				電動ハンマドリル			MD333		
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 削孔深さ		=1	30mm以上200mm未満						
B 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA633		現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		単価表			第0 -0099号施工単価
18-8-25(20)BB 高炉		2.11m3を超え	2.23m3以下				1箇所 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ024
バックホウ [クローラ型] 賃料				バックホウ [クローラ型] 賃料			KQ012
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009
型わく工				型わく工			RA165
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
特殊作業員				特殊作業員			RA005
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 6 0 %			TC526
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
その他 (材料)				その他 (材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001

当り

標準単価：

山梨西部広域環境組合

施 工 単 価 表

頁0-0141

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 [標準単価] 【グレーチング 蓋 + 受枠】 S6617	100	枚			第0 -0100号施工
蓋版(据付) [設計単価] (手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 D 蓋版の質量 E 蓋版の単価 (円/枚) F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =12 =2 = =3	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 蓋版の単価 (円/枚) 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZAG01		プレキャスト集水桝				単価表		第0 -0101号施工単価	
据付		600kgを超え800kg以下						1 基 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				KQ020	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 作業区分		≒1		据付					
B 製品質量(kg/基)		≒5		600kgを超え800kg以下					
C 基礎砕石の有無		≒1		基礎砕石あり					
D 費用の内訳		≒1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA602		プレキャスト集水桝 (材料費)				単価表		第0 -0102号施工単価	
600×600×1200			グレーチング付き (T-2 / 普通目)					1 基 当り	
機械構成比：			労務構成比：	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
集水桝				集水桝				TGN02	
小計									
*****				*****		*****		*****	
SZB401		基礎コンクリート				単価表		第0 -0103号施工単価	
無筋・鉄筋構造物			バックホウ(クレーン機能付)打設					1 m 3 当り	
機械構成比：			労務構成比：	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				KQ024	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB				生コンクリート				TC526	
18-8-25(20)BB				2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物						
B 打設工法		=3	ハック杓(クレーン機能付)打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
K コンクリート種別		=2	高炉						
L コンクリート規格		=3	18-8-25(20)BB						
O 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
P 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZB431									
一般型枠		鉄筋	無筋構造物				第0 -0104号施工単価		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
型わく工				型わく工			RA165		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
小計							
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
*****				*****			*****
SZB401		底張コンクリート		単価表		第0 -0105号施工単価	
無筋・鉄筋構造物 機械構成比：		バックホウ(クレーン機能付)打設 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ024
その他(機械)				その他(機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
その他(労務)				その他(労務)			ER009
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24

施 工 単 価 表

前ページからの続き						当り
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		標準単価：
市場単価構成比：		標準単価：		備考		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)		
その他(材料)			その他(材料)		EZ009	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物				
B 打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設				
E 養生工の種類	=2	一般養生				
K コンクリート種類	=2	高炉				
L コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB				
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
P 費用の内訳	=1	全ての費用				
*****						*****
SZAG01 プレキャスト集水桝						第0 -0106号施工単価
据付 800kgを超え1200kg以下						1 基 当り
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		標準単価：
市場単価構成比：		標準単価：		備考		
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		KQ020	
その他(機械)			その他(機械)		EK009	
普通作業員			普通作業員		RA010	
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070	
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125	
特殊作業員			特殊作業員		RA005	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳		=1 =6 =1 =1	据付 800kgを超え1200kg以下 基礎碎石あり 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZA602		プレキャスト集水枡 (材料費)				単価表		第0 -0107号施工単価	
600×600×1400 機械構成比：		グレーチング付き(T-2/普通目)	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1	基 当り	
集水枡				集水枡			TGN02		
小計									
*****				*****			*****		
SZA601		プレキャスト集水枡				単価表		第0 -0108号施工単価	
据付 機械構成比：		1600kgを超え2200kg以下	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1	基 当り	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ022		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手(特殊)				運転手(特殊)			RA070		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳		=1 =8 =1 =1	据付 1600kgを超え2200kg以下 基礎碎石あり 全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZA602		プレキャスト集水桝 (材料費)			単価表		第0 -0109号施工単価
800×800×1500		グレーチング	付き (T-2 / 普通目)	ステップ付き (4箇所)			1 基 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
集水桝				集水桝			TGN02
小計							

SZA601		プレキャスト集水桝			単価表		第0 -0110号施工単価
据付		2200kgを超え	2800kg以下				1 基 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ022
その他 (機械)				その他 (機械)			EK009
普通作業員				普通作業員			RA010
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
特殊作業員				特殊作業員			RA005
その他 (労務)				その他 (労務)			ER009
軽油				軽油			TSX24
パトロール給油				パトロール給油			

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎碎石の有無 D 費用の内訳		=1 =9 =1 =1	据付 2200kgを超え2800kg以下 基礎碎石あり 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZA602		プレキャスト集水枥（材料費）				単価表		第0 -0111号施工単価	
1000×1000×2000		グレーチング付き（T-2 / 普通目）		ステップ付き（5箇所）		1 基 当り			
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
集水枥				集水枥			TGN02		
小計									
*****				*****			*****		
SZD321		舗装版切断				単価表		第0 -0112号施工単価	
コンクリート舗装版		15cm以下				1 m 当り			
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC448		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)				ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)			TSD05		
ガソリン レギュラー(スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 C コンクリート舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =1 =1 =1	コンクリート舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					